แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเชื่อมคลองชลประทาน 5 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.67	1,336.00	1.3607	2.27	1,817.90
2	งานขุดรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิม,แล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานหรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	452.84	18,113.60	1.3607	616.18	24,647.18
9	ผิวทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	394.13	315,304.00	1.3607	536.29	429,034.15
10	Expansion Joint	ม.	25.00	114.01	2,850.25	1.3607	155.13	3,878.34
11	Contraction Joint	ม.	130.00	72.60	9,438.00	1.3607	98.79	12,842.29
12	Longitudinal Joint	ม.	160.00	64.15	10,264.00	1.3607	87.29	13,966.22
13	งานหรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	436.99	-	1.3607	594.61	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					357,305.85		**รวม**	486,186.08
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	486,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 357,305.85

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายกราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6 ต.สัมป้อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	924.00	1.67	1,543.08	1.3607	2.27	2,099.67
2	งานขุดรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.50	452.84	17,434.34	1.3607	616.18	23,722.91
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	770.00	394.13	303,480.10	1.3607	536.29	412,945.37
10	Expansion Joint	ม.	25.00	114.01	2,850.25	1.3607	155.13	3,878.34
11	Contraction Joint	ม.	125.00	72.60	9,075.00	1.3607	98.79	12,348.35
12	Longitudinal Joint	ม.	154.00	64.15	9,879.10	1.3607	87.29	13,442.49
13	งานทรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.80	436.99	13,459.29	1.3607	594.61	18,314.06
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					357,721.16		**รวม**	486,751.19
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	486,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 357,721.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสุขาภิบาล 1404 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	780.00	1.67	1,302.60	1.3607	2.27	1,772.45
2	งานขุดรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	117.00	133.18	15,582.06	1.3607	181.22	21,202.51
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	452.84	17,660.76	1.3607	616.18	24,031.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	396.21	309,043.80	1.3607	539.12	420,515.90
10	Expansion Joint	ม.	24.00	114.01	2,736.24	1.3607	155.13	3,723.20
11	Contraction Joint	ม.	128.00	72.58	9,290.24	1.3607	98.76	12,641.23
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
13	งานทรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	436.99	-	1.3607	594.61	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,615.70		รวม	483,886.29
							ปรับยอด	483,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	355,615.70
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสุขาภิบาล 1704 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	851.20	1.67	1,421.50	1.3607	2.27	1,934.24
2	งานขุดรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	4.00	96.39	385.56	1.3607	131.16	524.63
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	452.84	17,207.92	1.3607	616.18	23,414.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	760.00	394.13	299,538.80	1.3607	536.29	407,582.45
10	Expansion Joint	ม.	25.00	114.01	2,850.25	1.3607	155.13	3,878.34
11	Contraction Joint	ม.	125.00	72.60	9,075.00	1.3607	98.79	12,348.35
12	Longitudinal Joint	ม.	152.00	64.15	9,750.80	1.3607	87.29	13,267.91
13	งานทรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	18.36	436.99	8,023.14	1.3607	594.61	10,917.09
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					348,252.97		รวม	473,867.83
					ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	473,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 348,252.97

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสุขาภิบาล 24 ไปโรงเรียนร่มเกล้าซอย 1 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	641.30	1.67	1,070.97	1.3607	2.27	1,457.27
2	งานขุดรื้อลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	19.80	133.18	2,636.96	1.3607	181.22	3,588.11
7	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)ปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.25	452.84	13,698.41	1.3607	616.18	18,639.43
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	605.00	394.11	238,436.55	1.3607	536.27	324,440.61
10	Expansion Joint	ม.	20.00	114.01	2,280.20	1.3607	155.13	3,102.67
11	Contraction Joint	ม.	100.00	72.60	7,260.00	1.3607	98.79	9,878.68
12	Longitudinal Joint	ม.	121.00	64.15	7,762.15	1.3607	87.29	10,561.96
13	งานทรายรองพื้นท่อ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.26	436.99	3,172.55	1.3607	594.61	4,316.89
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					276,317.79		รวม	375,985.62
					ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	375,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 276,317.79

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางถนนสุขาภิบาล 101 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงานยาวรวม 61 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 53 ท่อน บ่อพัก 6 บ่อ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อบ่อพักเดิม	บ่อ	6.00	350.00	2,100.00	1.3607	476.25	2,857.47
5	งานดินถม.คันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	95.94	-	1.3607	130.55	-
6	งานซ่อมผิวจราจร AC พร้อมแทคโค้ท	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
7	หินคลุกปรับพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
8	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.51	452.84	1,136.63	1.3607	616.18	1,546.61
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	53.00	1,172.15	62,123.95	1.3607	1,594.94	84,532.06
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	6.00	9,883.58	59,301.50	1.3607	13,448.59	80,691.55
19	ท่อซีเมนต์ใยหิน	ม.	3.00	50.00	150.00	1.3607	68.04	204.11
20	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.51	1,670.03	5,861.80	1.3607	2,272.41	7,976.16
					130,673.88		รวม	177,807.95
							ปรับยอด	177,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	130,673.88
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายภราดร แถลงกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ
(นายวรินทร จารุนิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙

สแกนด้วย CamScanner