

แบบสรุปกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ประเภท ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / ๒๕๖๑

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.4 , ปร.5

จำนวน ๑ ชุด

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ (องค์ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,260,604.49	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,260,604.49	
สรุป	ราคาก่อสร้าง	1,260,000	

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิธยากุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายภราดร แดลงกันท์)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายรังสรรค์ ชำนิจศิลปี)

ปลัดเทศบาล

12 พ.ย. 2561

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์เทพ โคโนโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

อนุมัติ

12 พ.ย. 2561

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

โดยประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก. 1.50 ม. ย. 357 ม.

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท 15 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

วันที่แบบ / ๒๕๖๑

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.๑ , ปร.๒ , ปร.๔

จำนวน 17..... แผ่น

หมดราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	<u>ประเภทงานอาคาร</u>	965,980.45	1.3050	1,260,604.49	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,260,604.49	
	คิดเพียง (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			1,260,000	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม			357 ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			3,529.41 บาท / ม.	

ลงชื่อ

(นายภราดร แกลงกันท์)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทยากุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายธำรงค์ ชำนิจิตศิลป์)

ปลัดเทศบาล

12 พ.ย. 2561

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายพงศ์เทพ โคณาโล)

อนุมัติ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

12 พ.ย. 2561

บัญชีแสดงรายการคำนวณก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ., บ่อพัก ค.ส.ถ.

สถานที่ก่อสร้าง สาขาภิบาล 15

เลขที่แบบ / ๒๕๖๑

รายการเลขที่ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ / ๒๕๖๒

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กอง ช่าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคาโดย นายกรักร แกล่งกัณท์

เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานดิน								
1	ตัดถนน	18	ม ²	-	-	110	1,980	1,980.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	11.88	ม ³	550	6,534.00	90	1,069	7,603.20	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	17.73	ม ³	1,340.00	23,758.20	300	5,319.00	29,077.20	
	งานบ่อพัก ค.ส.ถ.	38	บ่อ						
1	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.541	ตัน	21,242	32,733.92	4,100	6,318	39,052.02	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	4.049	ตัน	20,942	84,794.16	3,300	13,362	98,155.86	
3	ลวดผูกเหล็ก	167	กก.	78	13,026.00	-	-	13,026.00	
4	คอนกรีตบ่อพัก 1 : 2 : 4	31.89	ม ³	1,520	48,472.80	300	9,567.00	58,039.80	
5	ไม้แบบ ขนาด 1" x 8"	35.76	พ ³	520	18,595.20	-	-	18,595.20	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ไม้โครงยึดแบบ ขนาด 1 1/2" x 3"	10.73	พ³	560	6,008.80	-	-	6,008.80	
5	ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2" x 3"	10.73	พ³	560	6,008.80	-	-	6,008.80	
6	ค่าแรงงานตั้งแบบ	392	ม²	-	-	100	39,200	39,200.00	
7	ตะปูขนาดต่างๆ	98	กก.	30	2,940.00	-	-	2,940.00	
8	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	26.00	ท่อน	290	7,540.00	145	3,770	11,310.00	รวมมัดเชื้อ
9	เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม.	165.00	ท่อน	620	102,300.00	210	34,650	136,950.00	รวมมัดเชื้อ
10	งานสีน้ำมัน	123	ม²	30	3,690.00	35	4,305	7,995.00	
11	ท่อ ก.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	313	ท่อน	910	284,830.00		-	284,830.00	วางเรียงตามแนว
12	ท่อใยหินขนาด Ø 6"	19	ม.	46	874.00	-	-	874.00	
งานขยายผิวจราจร ก.ส.ล.		486.00	ม²						
1	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	26.78	ม³	550	14,729.00	90	2,410	17,139.20	
2	ค่าแบบข้าง 1 ข้าง พร้อมติดตั้ง	357	ม.	-	-	10.00	3,570.00	3,570.00	
3	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	486.00	ม²	26	12,636.00	5	2,430	15,066.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL)	1.330	ตัน	16,149	21,478.17	3,300	4,389.00	25,867.17	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	72.91	ม ³	1,520	110,823.20	300	21,873	132,696.20	
6	วัสดุหอยอดยางแนว + แรงงาน	714	ม.	-	-	14	9,996	9,996.00	
รวมเป็นเงิน					801,772.25		164,208.20	965,980.45	

(ลงชื่อ) _____ กรรมการฯ

(นายกรัตตร แกล่งกันษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ นิตวิทย์กุล)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการฯ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง