

สรุปผลกำหนดราคากลาง
เทศบาลตำบลโนนดินแดง


วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 1402 (ช่วง ถนนสุขาภิบาล 8-14)
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง ระยะทาง 0.318 กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 238.00 ม.
ลักษณะสายทางใหม่ ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร 80.00 ม.
ระยะทางดำเนินการ 0.318 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 1,661.00 ตร.ม.
AC หนา 4.00 ซม.


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	489,514.19	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	489,514.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	489,000.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ 0.318 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,537,735.85 บาท

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายปราดิต แกล่งกันต์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายจันทิ เลขาวิฒนะ)
ปลัดเทศบาล
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคณาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 1402 (ช่วง ถนนสุขุมวิท 8-14)


สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ 0.318 กม.

1,661.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1	งานถางป่าตัดตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	งานจัดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานตัดแต่งชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13	Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.15	Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
2.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	1,661.00	ตร.ม.	4.31	6.45	10.76	17,872.36	1.3624	14.65	24,333.65	
2.3	Asphaltic Concrete										
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	1,661.00	ตร.ม.	184.28	10.07	194.35	322,815.35	1.3624	264.78	439,799.58	4
2.4	Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
3.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	Asphaltic Concrete										
-	Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
-	Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3.5	Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก	69	ตร.ม.	-	-	270.00	18,630.00	1.3624	367.84	25,380.96	เส้นกว้าง 10
4.2	สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.3	Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4.4	ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						359,317.71			489,514.19	

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายภาคราตร แกล่งกันต์)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายวินนาร จารุณิตย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายจันทน์ เลขาวิริยะ)

ปลัดเทศบาล

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายประสิทธิ์ สถิตรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง


๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓


การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 1402 (ช่วงถนนสุขาภิบาล 8-14)

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 1,661 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลต์	1	45	ดุลพินิจ
3	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
4	งานปูผิวแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 1402 กว้าง 5-6 ม. ยาว 318 ม.	$(318 \times 2) / 250 = 2.54$	3	ดุลพินิจ
5	งานตีเส้นจราจร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		65	
	เพื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		71	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แกลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรินทร์ จารุนิตย์)