


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง


โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 101

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 1,628 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลต์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 101 ยาว 332 เมตร	$(332 \times 2) / 250 = 2.65$	3	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		64	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		70	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สถิตรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดลงกันท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคา

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 101

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. ระยะทาง 0.332 กม. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 1,628.00 ตร.ม.

ลักษณะสายทางใหม่ ชนิดผิวทาง AC กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.332 กม. ผิวทางกว้าง เมตร 1,628.00 ตร.ม.

AC หนา 4.00 ซม.


ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	489,977.68	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	489,977.68	
	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	489,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.332 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,472,891.57 บาท

กรรมการฯ

ลงชื่อ




(นายวิรินทร์ จาตุณัติย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการฯ

ลงชื่อ



(นายประดิษฐ์ สิตติรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายจางค์ เลชะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 101

รหัสสายทาง 0

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต. โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.332 กม.

1,628.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
1.1 งานวางปากตัดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 งานอุดรอยผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6 งานตัดแต่งชั้นบ่มไผ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7 งานดินคัต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9 งานวัสดุคัดเลือกรับรองอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11 ทินเคลือบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ผิวทาง										
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	1,628.00	ตร.ม.	4.52	6.10	10.62	17,289.36	1.3607	14.45	23,524.60	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	1,628.00	ตร.ม.	188.53	9.77	198.30	322,832.40	1.3607	269.82	439,266.96	4 ชม
Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ผิวไหล่ทาง										
Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม
Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
เส้นจราจร										
เทอร์โมพลาสติก	74	ตร.ม.	-	-	270.00	19,980.00	1.3607	367.38	27,186.12	บนพื้นกว้าง 10 ซม.
Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Guide Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
กองมัลล	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						360,101.76			489,977.68	

กรรมการฯ
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ

(นายภราดร แกล่งกัณฑ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ)

ปลัดเทศบาล

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติ