


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 401

หมู่ที่ 4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 471 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลต์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโค้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 401 ยาว 74 เมตร	$(74 \times 2) / 250 = 0.59$	2	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		63	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		69	
	ปรับปรุง		69	ดุลพินิจ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคา

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน	โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE						
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโนนดินแดง						
รหัสสายทาง	0	ชื่อสายทาง	ถนนสุขุมวิท 401				
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 4 ต.โนนดินแดง		ระยะทาง	0.074	กม.		
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้างเฉลี่ย	6.50	เมตร	471.00	ตร.ม.
ลักษณะสายทางใหม่	ชนิดผิวทาง	AC	กว้าง	0.00	เมตร	-	ตร.ม.
ระยะทางดำเนินการ			0.074	กม.	ผิวทางกว้าง		
					เมตร	471.00	ตร.ม.
		AC	หนา	4.00	ซม.		

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	139,034.49	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	139,034.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	139,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.074 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,878,378.38 บาท

กรรมการฯ

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

(นายภราดร แกล้งกันต์)

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

เจ้าพนักงานป้องกัน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายจำนงค์ เลขาวัฒนา)

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดประมาณราคา

ยทาง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 401

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต. โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.074 กม.

471.00 ตร.ม.

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
			วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ปรับปรุงโครงสร้างทาง										
ถนนทางปาดตัดต่อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถนนลูกรังผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถนนลูกรังปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานตัดแต่งชั้นบนได้	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถนนผิวทาง										
1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2 Tack Coat	471.00	ตร.ม.	4.52	6.10	10.62	5,002.02	1.3607	14.45	6,805.95	
3 Asphaltic Concrete										
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	471.00	ตร.ม.	188.53	9.77	198.30	93,399.30	1.3607	269.82	127,085.22	ชม.
4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ชม.
5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถนนผิวไหล่ทาง										
1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 Asphaltic Concrete										
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม.
4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ชม.
5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ถนนเส้นจราจร										
1 สีเทอร์โมพลาสติก	14	ตร.ม.	-	-	270.00	3,780.00	1.3607	367.38	5,143.32	เส้นกว้าง 10 ซม.
2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4 ทามน้ำลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม						102,181.32			139,034.49	

ชื่อย
(นายวิรินทร์ จารุณิตย์)
เจ้าพนักงานป้องกัน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภราดร แสงกันต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ เลขวัฒน์)

ปลัดเทศบาล

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

อนุมัติ