


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 502

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 801 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบอัตราส่วนผสมแอสฟัลต์	1	45	ดุลพินิจ
2	งานแตกโล้ท	1	1	ดุลพินิจ
3	งานปูแอสฟัลต์ติก	1		
	ถนนสุขาภิบาล 502 ยาว 152 เมตร	$(152 \times 2) / 250 = 1.21$	2	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		63	
	เพื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		69	
	ปรับปรุง		69	ดุลพินิจ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติรัมย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)

สรุปผลการประมาณราคา
เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
รหัสสายทาง 0
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.โนนดินแดง
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล.
ลักษณะสายทางใหม่ ชนิดผิวทาง AC
ระยะทางดำเนินการ 0.152 กม.
ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 502
ระยะทาง 0.152 กม.
กว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร
กว้าง 0.00 เมตร
ผิวทางกว้าง 4.00 ซม.
AC

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	237,619.53	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	237,619.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	237,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.152 กม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,559,210.53 บาท

ลงชื่อ (นายวรินทร์ จารุณิตย์) กรรมการ ลงชื่อ (นายภราดร แกลงกัณฑ์) กรรมการ ลงชื่อ (นายประดิษฐ์ สติธรรมย์) ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ) ปลัดเทศบาล อนุมัติ (นายสมชัย กอชัยศิริกุล) นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

รายการ 0
 วันที่ 1 ต.โนนดินแดง
 รายละเอียดประมาณราคา
 ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 502
 ระยะทางดำเนินการ 0.152 กม.
 801.00 ตร.ม.

รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ปรับปรุงโครงสร้างทาง											
งานวางป่าคูดอ		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานสูดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานแก้ไขปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานปรับชั้นผิวเดิมแล้วบดทับ		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานตัดแต่งชั้นบนได้		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานดินดัด		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานดินถม (จากการขนส่ง)		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานวัสดุคัดเลือกลูกบดอัดแน่น		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
หินคลุกบดอัดแน่น		-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1 Skin Patch		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 Skin Patch (งานฉาบผิว)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4 Deep Patch		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5 Deep Patch (งานฉาบผิว)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ผิวทาง											
1 Prime Coat		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2 Tack Coat		801.00	ตร.ม.	4.52	6.10	10.62	8,506.62	1.3607	14.45	11,574.45	
3 Asphaltic Concrete		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)		801.00	ตร.ม.	188.53	9.77	198.30	158,838.30	1.3607	269.82	216,125.82	4 ซม.
4 Slurry Seal		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5 Cape Seal		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ผิวไหล่ทาง											
1 Prime Coat		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2 Tack Coat		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 Asphaltic Concrete		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ซม.
Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4 Slurry Seal		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5 Cape Seal		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
พื้นผิวจราจร											
1 สีเทอร์โมพลาสติก		27	ตร.ม.	-	-	270.00	7,290.00	1.3607	367.38	9,919.26	เส้นกว้าง 10 ซม.
2 สี Traffic Paint		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3 Rumble Strips		-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4 ทนน้ำลาย		-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							174,634.92			237,619.53	

ชื่อ (นายวินทร์ จารุณิตย์) กรรมการฯ ลงชื่อ (นายบรรตร แดงกัณฑ์) กรรมการฯ ลงชื่อ (นายประสิทธิ์ สติธรรมย์) ประธานกรรมการฯ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยกองช่าง
 ลงชื่อ (นายจันทน์ เลขะวัฒนะ) เห็นชอบ ลงชื่อ (นายสมชัย กอชัยศิริกุล) อนุมัติ
 ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓