


การประมาณการระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ถนนบ้านน้อยสะแกกวน 6

หมู่ที่ 3 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 2,004.00 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลต์ติดบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
วัน				
๑	จ้างเตรียมงาน/ขนย้ายขนย้ายเครื่องจักร	1	15	ขั้นต่ำ
๒	สำรวจทดสอบ/ทดสอบในสนาม	1	20	ดุลพินิจ
๓	งานปรับพื้นทางเดิม	1	1	ดุลพินิจ
๔	งานฝังท่อระบายน้ำ	3	3	ดุลพินิจ
๕	งานปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก	334/150 = 2.22	4	ดุลพินิจ
	๓.6 ม. x 334 ม. หน้า 0.15 ม.			ดุลพินิจ
	รวมเวลา		43	
	เผื่ออุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	4	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		47	
	ปรับปรุง		45	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติคำรัมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวรินทร์ จารุณิตย์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างฝัองจระจรหินคลุก สายทางถนนบ้านน้อยสะแกกว่น 6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


ปริมาณงาน ฝัองจระจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 334.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,004.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,004.00	1.68	3,366.72	1.3624	2.29	4,586.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานผิวทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	300.60	742.81	223,288.69	1.3624	1,012.00	304,208.51
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ดแลนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	742.81	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	7.00	688.00	4,816.00	1.3624	937.33	6,561.32
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	14.00	1,178.33	16,496.62	1.3624	1,605.36	22,475.00
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					247,968.03	รวม		337,831.65
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)						ปรับยอด		337,000.00

① รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	247,968.03
=	1.3624

(ลงชื่อ) 
(นายระวีชัย สดิดรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายภราดร แดลงกันท์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายวรินทร์ จารุณิตย์)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) 
(นายธีรพงศ์ ชำนิจศิลป์)
ปลัดเทศบาล
12 ธ.ค. 2562

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
12 ธ.ค. 2562

อนุมัติ