

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล ๙๐๒ หมู่ ๓ ตำบลโนนดินแดง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๑๔,๐๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล ๙๐๒ หมู่ ๓ ตำบลโนนดินแดง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑..... เป็นเงิน.....๒๑๔,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบ พร. จำนวน ๓ แผ่น

๒. แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๓. แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประดิษฐ์ สติธรรมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.ภูธร ดวงสิงห์ชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน	กรรมการ
๓. นายภราดร แกล่งกันท์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขาภิบาล ๙๐๒

แบบเลขที่ 5 /๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	214,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	214,000.00	

ลงชื่อ

กรรมการฯ

ลงชื่อพ.จ.อ.

กรรมการฯ

(นายภราดร แกล่งกันท์)

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

นายช่างโยธา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายธีรพงศ์ ขำนิจศิลป์)

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ก. 1 ม. ข. 65 ม.

ของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

งานที่ก่อสร้าง สุขาภิบาล 902 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ชนิดแบบ 5 / ๒๕๖๑

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.๑, ปร.๒, ปร.๔


จำนวน3..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	<u>ประเภทงานอาคาร</u>	167,962.28	1.3074	219,593.89	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			219,593.89	
	คิดเพียง (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			214,000	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม			65 ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			3,292.31 บาท / ม.	

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายธีรชาติ แกล่งกัณฑ์)
นายช่างโยธา

ลงชื่อพ.จ.อ.  กรรมการฯ
(ภูธร ดวงสิงชัย)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายธีรชาติ ชำนิจศิลป์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายพงศ์เทพ โคนาโล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	ไม้โครงแบบ ขนาด 1 1/2" x 3"	1.98	ฟ ³	560	1,108.80	-	-	1,108.80	
5	ไม้ค้ำยัน ขนาด 1 1/2" x 3"	1.98	ฟ ³	560	1,108.80	-	-	1,108.80	
6	ค่าแรงงานตั้งแบบ	72	ม ²	-	-	100	7,200	7,200.00	
7	ตะปูขนาดต่างๆ	18	กก.	30	540.00	-	-	540.00	
8	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	4.76	ท่อน	290	1,380.40	145	690	2,070.60	
9	เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม.	30.35	ท่อน	620	18,817.00	210	6,374	25,190.50	
10	งานสีน้ำมัน	23	ม ²	30	683.40	35	797	1,480.70	
11	ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	57	ท่อน	910	51,870.00	-	-	51,870.00	วางเรียงยาว
12	ท่อใยหินขนาด Ø 6"	3.5	ม.	46	161.00	-	-	161.00	
	งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.	55.90	ม ²						
1	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	3.25	ม ³	550	1,787.50	90	293	2,080.00	
2	ค่าแบบข้าง 1 ข้าง พร้อมติดตั้ง	65	ม.	-	-	10.00	650.00	650.00	
3	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	55.90	ม ²	26	1,453.40	5	280	1,732.90	

บัญชีแสดงรายการค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล.

สถานที่ก่อสร้าง สุขาภิบาล 902

เลขที่แบบ / ๒๕๖๑

รายการเลขที่ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ / ๒๕๖๑

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กอง ช่าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคากลางโดย นายภราดร แกล่งกลิ่น

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตัดถนน	13	ม ²	-	-	110	1,430	1,430.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	2.00	ม ³	550	1,100.00	90	180	1,280.00	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1 : 3 : 5	2.65	ม ³	1,340.00	3,551.00	300	795.00	4,346.00	
1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	7	บ่อ						
1	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.279	ตัน	21,242	5,926.52	4,100	1,144	7,070.42	
2	เหล็ก DB Ø 12 มม.	0.745	ตัน	20,942	15,601.79	3,300	2,459	18,060.29	
3	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	78	2,340.00	-	-	2,340.00	
4	คอนกรีตบ่อพัก 1 : 2 : 4	5.87	ม ³	1,520	8,922.40	300	1,761.00	10,683.40	
5	ไม้แบบ ขนาด 1" x 8"	6.59	ฟ ³	520	3,426.80	-	-	3,426.80	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL)	0.226	ตัน	16,149	3,649.67	3,300	745.80	4,395.47	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	10.33	ม ³	1,520	15,701.60	300	3,099	18,800.60	
6	วัสดุหยอดยางแวน + แรงงาน	78	ม.	-	-	12	936	936.00	
	รวมเป็นเงิน				139,130.08		28,832.20	167,962.28	

ลงชื่อ



(นายกรากร แอลลงกียะห์)

นายช่างโยธา

กรรมกรฯ

ลงชื่อพ.จ.อ.



(คุณร คงสิงห์ชัย)

หัวหน้าฝ่ายอาคาร

กรรมกรฯ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง