

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง
หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการ: ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง
ประกอบด้วย จัดสวน รางระบายน้ำ ทางเชื่อม ตามรูปแบบรายการที่เทศบาล
กำหนด
๔. ราคากลาง ณ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑. พร ๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒. พร ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓. พร ๔ จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประดิษฐ์ สติรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ
 ๒. พ.จ.อ. ภูธร ดวงสิงห์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ
 ๓. นายภราดร แดลงกัณฑ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ  กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์

ไอโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนดินแดง

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่...../๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.๔ และปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด /

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	250,000.00	
2	งานอื่น ๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	250,000.00	
	ราคาก่อสร้าง	250,000.00	
	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายภราดร แอลงกัณท์)

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางสาวเดือนใจ ชุมสงฆ์)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายพงศ์เทพ โคนาโล)

ปลัดเทศบาล

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

๐.๙ ๗.๒. 2560

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

๐.๙ ๗.๒. 2560

แบบ ปร. ๕

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ราชการส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

ประเภท ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

เลขที่แบบ / 2560

สรุปราคากลางตามแบบ ปร. 4

จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	199,001.56	1.3074	260,174.64	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,174.64	
	คิดเพียง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			250,000.00	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่รวม				ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายประคิษฐ์ สติรัมย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายภราดร แกล่งกันท์)

กรรมการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง

เลขที่แบบ / 2560

กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กำหนดราคากลางโดย นายภราดร แดงกัณฑ์ เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินปลูก	100	ถุง	10	1,000	-	-	1,000	
2	หญ้านวลน้อย	80.00	ตร.ม.	25	2,000	-	-	2,000.00	
3	ต้นไม้กอสน สูง 0.15-0.20 เมตร	50.00	ต้น	25	1,250	-	-	1,250.00	
4	ต้นไม้เตียนทองสูง 0.1-0.15 เมตร	80.00	ต้น	5	400.00	-	-	400.00	
5	ต้นพุทศุทโท สูง 0.10-0.15 เมตร	80.00	ต้น	5	400.00	-	-	400.00	
6	ต้นเข็มสามสี สูง 0.20-0.35 เมตร	50.00	ต้น	35	1,750.00	-	-	1,750.00	
7	ต้นไม้หินลำไยรูป ขนาด 15x30x100 ซม.	50.00	ท่อน	130	6,500.00	-	-	6,500.00	
รายละเอียดการคำนวณ									
8	ดินขุด	40.00	ลบ.ม.	-	-	90	3,600.00	3,600.00	
9	ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	550	1,650.00	99	297.00	1,947.00	
10	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,300	3,900.00	390	1,170.00	5,070.00	
11	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	1,500	18,000.00	490	5,880.00	23,880.00	

Handwritten signature

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.2450	ตัน	22,520	5,517.40	4,100	1,004.50	6,521.90	
13	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.4730	ตัน	21,240	10,046.52	4,100	1,939.30	11,985.82	
14	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	70	1,330.00	-	-	1,330.00	
15	เหล็กแบน ขนาด 50x3 มม.(7 กก/ท่อน)	1,680.00	กก.	19	31,920.00	10	16,800.00	48,720.00	รวมลวดเชื่อม
16	เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม. (14.5 กก/ท่อน)	754.00	กก.	19	14,326.00	10	7,540.00	21,866.00	
17	สติกินสนิม+สีน้ำมันเคลือบ	180.00	ตร.ม.	40	7,200.00	35.00	6,300.00	13,500.00	
18	ไม้แบบ	25.00	ลบ.ฟ.	520	13,000.00	-	-	13,000.00	
19	ไม้คร่าวและค้ำยัน	7.00	ลบ.ฟ.	560	3,920.00	-	-	3,920.00	
20	ตะปู	20.00	กก.	30	600.00	-	-	600.00	
21	ค่าแรงประกอบแบบ	140.00	ตร.ม.	-	-	130.00	18,200.00	18,200.00	
	งานเทพื้น คสล.ทางเชื่อม	24.00	ตร.ม.						
22	คอนกรีต 1:2:4	3.50	ลบ.ม.	1,500	5,250.00	490	1,715	6,965.00	
23	ทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	550	660	90	108.00	768.00	
24	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	24.00	ตร.ม.	23	552.00	-	-	552.00	
25	เหล็ก Ø 15 มม. (Dowel)	0.006	ตัน	16,140	96.84	3,300	19.80	116.64	
26	วัสดุหยอดยางแนว+แรงงาน	4.00	ม.	-	-	12	48.00	48.00	
	งานทางลาดขึ้นอาคาร EQ IQ และศูนย์เด็ก	12.00	ตร.ม.						

2/10/2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
27	ทรายหยาบรองพื้น	0.80	ลบ.ม.	550	440.00	90	72.00	512.00	
28	คอนกรีต 1:2:4	1.20	ลบ.ม.	1,500	1,800.00	436	523	2,323.20	
29	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม.	12.00	ตร.ม.	23	276.00	-	-	276.00	
	รวม							199,001.56	

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(อูธร ควงสิงห์ชัย)

(นายภราดร แสงกันย์)