

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 7

หมู่ที่ 2 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 3,220 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
3	งานแตกโค้ท	1	2	ดุลพินิจ
4	งานปูแอสฟัลติก ถนนสุขาภิบาล 6 ยาว 558 เมตร	$(644 \times 2) / 250 = 5.152$	6	ดุลพินิจ
5	งานตีเส้นจราจรถนนสุขาภิบาล 7 ยาว 644 เมตร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		69	
	เผื่อปัญหาอุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6.8	ดุลพินิจ
	รวม		75.8	
	ปรับปรุง		75	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายประคิษฐ์ สถิตรัมย์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภราดร แกล่งกันท์)

ลงชื่อ พ.จ.อ.



กรรมการ

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 7

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.โนนดินแดง

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	คสล.	ระยะทาง	0.644	กม.	
	ชนิดผิวทาง	คสล.	กว้าง	5.00	เมตร	3,220.00 ตร.ม.
			กว้าง	0.00	เมตร	- ตร.ม.

ระยะทางดำเนินการ 0.644 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 ซม.
AC หนา

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	824,062.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	824,062.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	824,000.00	
	(แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.644 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,279,503.11 บาท

ลงชื่อ (นายประดิษฐ์ สติธรรมย์) ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ.

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ ลงชื่อ

(นายกรรณกร แดงลงกันท์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอัครงค์ ขำนิจศิลป์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

ปลัดเทศบาล
27 เม.ย. 2563

27 เม.ย. 2563

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 7

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.644 กม.

3,220.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมปากตัด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม จนถึงแบริบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานถมสลับปรับไหล่ทางเดิมแบริบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแบริบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแบริบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,220.00	ตร.ม.	3.84	5.86	9.70	31,234.00	1.3624	13.21	42,536.20	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ขม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,220.00	ตร.ม.	156.50	9.58	166.08	534,777.60	1.3624	226.26	728,557.20	4 ขม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ขม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ขม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	144	ตร.ม.	-	-	270.00	38,880.00	1.3624	367.84	52,968.96	เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทามท์ลาย	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						604,891.60			824,062.36	

ลงชื่อ

(นายประสิทธิ์ สติธรรมย์)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ.

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภราดร แดงลงกันท์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอรรถกร ชำนิจิตศิลป์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

อนุมัติ

ปลัดเทศบาล

27 เม.ย. 2563

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

27 เม.ย. 2563

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 11

หมู่ที่ 13 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 3,210 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
3	งานแตกโค้ท	1	2	ดุลพินิจ
4	งานปูแอสฟัลติกถนนสุขาภิบาล 11 ยาว 642 เมตร	$(642 \times 2) / 250 = 5.136$	6	ดุลพินิจ
5	งานตีเส้นจราจร ถนนสุขาภิบาล 11 ยาว 642 เมตร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		69	
	เพื่อปัญหาอุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6.8	ดุลพินิจ
	รวม		75.8	
	ปรับปรุง		75	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ สถิตรัมย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภราดร แกลงกัณฑ์)

ลงชื่อ พ.จ.  กรรมการ
(ภูธร ควงสิงห์ชัย)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 11
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ต.โนนดินแดง ระยะทาง 0.642 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 5.00 เมตร 3,210.00 ตร.ม.
 ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 0.00 เมตร - ตร.ม.
 ระยะทางดำเนินการ 0.642 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 ซม.
 AC

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	821,667.66	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	821,667.66	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	821,000.00	
	(แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.642 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,278,816.20 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ.
 (นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

 กรรมการ ลงชื่อ
 (ภูธร คงถึงหทัย)

 กรรมการ ลงชื่อ
 (นายภราดร แดลงกันท์)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอรรค์ ชำนิจศิลป์)

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

ปลัดเทศบาล
 27 เม.ย. 2563

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
 27 เม.ย. 2563

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 11

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 13 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ 0.642 กม.

3,210.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาดตัด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานกลบผิวปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (โหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,210.00	ตร.ม.	3.84	5.86	9.70	31,137.00	1.3624	13.21	42,404.10	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	3,210.00	ตร.ม.	156.50	9.58	166.08	533,116.80	1.3624	226.26	726,294.60	4 ชม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ชม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	- ชม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	144	ตร.ม.	-	-	270.00	38,880.00	1.3624	367.84	52,968.96	1เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						803,133.80			821,667.66	

ลงชื่อ

(นายประดิษฐ์ สติสุขรัมย์)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ.

(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภราดร แดงกันต์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธำรงค์ ชำนิงคิลย์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

ปลัดเทศบาล
27 เม.ย. 2563


27 เม.ย. 2563

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม ถนนสุขาภิบาล 17

หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 4,192 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูแอสฟัลติกบนถนนคอนกรีตเดิม		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขั้นเตรียมงาน/ขนย้ายติดตั้งเครื่องผสม	1	15	ขั้นต่ำ
2	ส่งวัสดุทดสอบ/ออกแบบตราส่วนผสมแอสฟัลท์	1	45	ดุลพินิจ
3	งานแตกโค้ท	1	2	ดุลพินิจ
4	งานปูแอสฟัลติกถนนสุขาภิบาล 17 ยาว 653 เมตร	$(653 \times 2) / 250 = 5.5224$	6	ดุลพินิจ
5	งานตีเส้นจราจร ถนนสุขาภิบาล 17 ยาว 653 เมตร	1	1	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		69	
	เพื่อปัญหาอุปสรรคอยู่ในชุมชน	10%	6.7	ดุลพินิจ
	รวม		75.7	
	ปรับปรุง		75	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประคินฐ์ สติธรรมย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภราดร แกล่งกันท์)

ลงชื่อ พ.จ.อ  กรรมการ
(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง



วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563


ประเภทงาน โครงการเสริมผิวทางลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง
 รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง ถนนสุขาภิบาล 17
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.โนนดินแดง ระยะทาง 0.653 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 6.00 เมตร 1,811.44 ตร.ม.
 ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 7.00 เมตร 2,293.28 ตร.ม.
 ชนิดผิวทาง คสล. กว้าง 5.50 เมตร 88.00 ตร.ม.
 ระยะทางดำเนินการ 0.653 กม. ผิวทางกว้าง เมตร
 AC หนา 4.00 ซม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,055,355.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,055,355.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,055,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.653 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,615,620.21 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ. 
 (นายประดิษฐ์ สถิตรัมย์) (ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายกรากร แดงกัณฑ์)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายธีรพงศ์ ชำนิจศิลป์)

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

ปลัดเทศบาล
 27 เม.ย. 2563

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง
 27 เม.ย. 2563

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง ถนนสุขุมวิท 17

สถานีตั้ง หมู่ที่ 9 ต.โนนดินแดง

ระยะทางดำเนินการ

0.653 กม.

4,192.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor P	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางปาซุตตอ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม จนถึงแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	4,192.00	ตร.ม.	3.84	5.86	9.70	40,662.40	1.3624	13.21	55,376.32	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	4,192.00	ตร.ม.	156.50	9.58	166.08	696,207.36	1.3624	226.26	948,481.92	4 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ซม.
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	140	ตร.ม.	-	-	270.00	37,800.00	1.3624	367.84	51,497.60	1เส้นกว้าง 10 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						774,669.76			1,065,355.84	

ลงชื่อ

(นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

ประธานกรรมการ ลงชื่อ พ.จ.อ.

(อุธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายภราดร แดงกัณฑ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรพงศ์ ชำนิจศิลป์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)

อนุมัติ

ปลัดเทศบาล
27 เม.ย. 2563

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

27 เม.ย. 2563