

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนดินแดง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๕๘๒,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนดินแดง ขนาด
กว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๕๘๒,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑. พร ๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒. พร ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓. พร ๔ จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายประดิษฐ์ สติรัมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒. พ.จ.อ. ภูธร ดวงสิงห์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กรรมการ

๗.๓. นายภราดร แดลงกัณฑ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ

สถานที่ ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่....๐๔../๒๕๖๐


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ปร.๔ และปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	582,600.00	
2	งานอื่น ๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	582,600.00	
	ราคาก่อสร้าง	582,600.00	
	(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)		
	(กว้าง 7 ม. ยาว 164 ม. หน้า 0.15 ม.)		


(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ) พ.อ.อ.



(ภูธร ดวงสิงห์ชัย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกราดร แดงกันท์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายขำรงค์ ชำนิจศิลป์)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายพงศ์เทพ โคโนไ)

อนุมัติ

ปลัดเทศบาล

- 3 ส.ค. 2561

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง

- 3 ส.ค. 2561

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรมกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ประเภท งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


เลขที่แบบ / ๒๕๖๐

สรุปราคากลางตามแบบ ปร.๑ , ปร.๒ , ปร.๔

จำนวน7..... แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่26..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	447,524.46	1.3074	585,093.48	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			585,093.48	
	คิดเพียง (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)			582,600.00	
	ขนาดเนื้อที่หรือพื้นที่ ความยาวรวม (ก.7 ม.ข.164 ม.หนา 0.15 ม.)			1,148	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ			507.49	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  กรรมการ
(ภูธร คงสิงชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกราดร แกล่งกันท์)

บัญชีแสดงรายการค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงาน โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหน้าวัดโนนดินแดงเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เลขที่แบบ.....๐๔../๒๕๖๐

รายการเลขที่ / ๒๕๖๑

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม

กอง ช่าง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง

กำหนดราคาโดย นายกราดร แกล่งกันท์

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานดิน								
1	งานเกลี่ยตบแต่งพื้นถนนเดิม	1,312	ม ²	-	-	1.70	2,230.40	2,230.40	
3	พื้นที่ทางหินคลุก	131.00	ม ³	430.00	56,330.00	-	-	56,330.00	รวมเกลี่ย
4	ไหล่ทางหินคลุก	12.00	ม ³	430.00	5,160.00	-	-	5,160.00	บดอัด
	งานท่อลอดถนน								
5	ท่อ คส.ล. Ø 1 ม. มอก.ชั้น 3 (รวมคอนกรีต	9	ท่อน	3,370	30,330.00	-	-	30,330.00	
	รองท่อ ปูนทรายแฉะ ๖ ซม.คั่นฝังกลบวางเรียง)								
	งานถนน ค.ส.ล.	1,148	ม ²						
16	งานทรายรองพื้น (ใช้แรงงานคน)	50.00	ม ³	420.00	21,000.00	90.00	4,500.00	25,500.00	
17	ค่าแรงงานตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	164	ม.	-	-	20.00	3,280.00	3,280.00	
18	ไม้แบบและค้ำยัน	6.00	พ.บ	500.00	3,000.28	-	-	3,000.28	
19	ค่าตะปู	6.00	กก.	30.00	180.00	-	-	180.00	
20	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,148	ม ²	23.00	26,404.00	-	-	26,404.00	
21	เหล็ก DB Ø 16 มม. (DOWEL)	0.2528	ตัน	20,730.00	5,240.54	-	-	5,240.54	
22	เหล็ก RB Ø 15 มม. (DOWEL)	0.2774	ตัน	16,140.00	4,477.24	-	-	4,477.24	
23	คอนกรีต 1 : 2 : 4	172.00	ม ³	1,340.00	230,480.00	300.00	51,600.00	282,080.00	

ฉบับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
24	วัสดุหยอดขยายแนว	276.00	ม.	-	-	12.00	3,312.00	3,312.00	
	รวมเป็นเงิน				382,602.06		64,922.40	447,524.46	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายประติษฐ์ สติธรรมย์)

(ผู้ตรวจลงบัญชี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภราดร แถลงกัณห์)